แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ กอสรางถนนคอนกรีตู เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,836,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 9,436,530.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

   6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

   6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

   6.6 รายงาน ปร.6

   6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สุขุมวิทย์ จีนลอย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 อารีย์ สังข์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลร่มเมือง

   7.3 สุธรรม ศรีโดน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สุขุมวิทย์ จีนลอย

19 กรกฎาคม 2564 12:57:35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 8 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2.000 หลังละ 1,300,752.41 บาท	2,601,504.82	
2	อาคารร้านค้าโอทอป จำนวน 1.000 หลังละ 803,966.16 บาท	803,966.16	
3	ห้องน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 680,665.06 บาท	680,665.06	
4	งานก่อสร้างน้ำตก จำนวน 1.000 หลังละ 1,714,430.09 บาท	1,714,430.09	
5	งานถนนคอนกรีตกว้าง3.00ยาว695เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 1,396,621.58 บาท	1,396,621.58	
6	งานลานจอดรถ กว้าง 45 เมตร ยาว75 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 2,042,033.20 บาท	2,042,033.20	
7	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	183,810.00	

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:11:07

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 8 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	13,500.00	
สรุป	ราคากลาง	9,436,530.92	
	ราคากลาง (..... เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์ .....)		

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:11:07

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลรม่เมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล รมเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลรม่เมือง เทศบาลตำบลรม่เมือง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สุขุมวิทย์ จีนลอย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อารีย์ สังข์ทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธรรม ศรีโดน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธรรม ศรีโดน
15 กรกฎาคม 2564 14:11:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลรม่เมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล รมเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสรางถนนคอนกรีต 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลรม่เมือง / เทศบาลตำบลรม่เมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สุขุมวิทย์ จีนลอย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อารีย์ สังข์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธรรม ศรีโดน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:09:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสรางถนนคอนกรีต ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม**	1,003,744.44	1.2959	1,300,752.41	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,300,752.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 149.20 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,718.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,300,752.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:09:04

กลุ่มงาน/งาน อาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ กอสรางถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,300,752.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 149.20 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,718.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,300,752.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:09:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 1/2560

ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**368,985.22**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**576,895.56**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**17,709.38**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,003,744.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:02:49

กลุ่มงาน/งาน อาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					40,154.28	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,003,744.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,003,744.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:02:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานดิน								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	40.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานดินปรับพื้นที่	61.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	6,039.00	6,039.00	
	- งานวัสดุรองก้นฐานราก(ทรายหยาบรองพื้น)	1.210	ลบ.ม.	467.29	565.42	91.00	110.11	675.53	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ	1.210	ลบ.ม.	1,485.04	1,796.89	398.00	481.58	2,278.48	
	- คอนกรีต240KSC	31.860	ลบ.ม.	2,355.14	75,034.76	391.00	12,457.26	87,492.02	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB6	.373	ตัน	28,034.58	10,456.89	4,100.00	1,529.30	11,986.20	
	- เหล็กเส้นกลม RB9	.240	ตัน	26,033.37	6,248.00	4,100.00	984.00	7,232.01	
	- เหล็กเส้นกลม RB12	.906	ตัน	25,679.88	23,265.97	3,300.00	2,989.80	26,255.77	
	- เหล็กเส้นกลม RB15	.180	ตัน	28,934.58	5,208.22	3,300.00	594.00	5,802.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	36.000	กก.	42.06	1,514.16	0.00	0.00	1,514.16	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	98.000	ลบ.ฟ.	575.70	56,418.60	0.00	0.00	56,418.60	
	- ไม้เคร่า	29.000	ลบ.ฟ.	575.70	16,695.30	0.00	0.00	16,695.30	
	- ตะปู	30.000	กก.	42.06	1,261.80	0.00	0.00	1,261.80	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	196.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	26,068.00	26,068.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- แปเหล็ก C 75x45x20x3.2 มม.	25.000	ท่อน	602.80	15,070.00	0.00	0.00	15,070.00	
	- C 100x50x20x2.3 มม.	18.000	ท่อน	821.95	14,795.10	0.00	0.00	14,795.10	
	- C 125x50x20x2.3 มม.	14.000	ท่อน	978.41	13,697.74	0.00	0.00	13,697.74	
	- ค่าแรงโครงหลังคา	1,637.000	ก.ก.	0.00	0.00	10.00	16,370.00	16,370.00	
	- งานทาสีกันสนิม	159.120	ตร.ม.	50.08	7,968.72	35.00	5,569.20	13,537.93	
	งานโครงหลังคาไม้เนื้อแข็ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้จันทัน 1 1/2"X5"	14.540	ลบ.ฟ.	575.70	8,370.67	0.00	0.00	8,370.68	
	- แป้ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"X1 1/2"	8.480	ลบ.ฟ.	575.70	4,881.93	0.00	0.00	4,881.94	
	- ไม้อะเส2"X6"	8.200	ลบ.ฟ.	575.70	4,720.74	0.00	0.00	4,720.74	
	- ค่าแรงประกอบหลังคาไม้	74.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	153.00	11,322.00	11,322.00	
	งานเสาไม้								
	- เสาไม้ไม่ติดเปลือก ศก. 0.25เมตร	4.000	บาท/ต้น	2,500.00	10,000.00	375.00	1,500.00	11,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	120,905.74	277,970.91	16,610.00	91,014.25	368,985.22	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเมทัลชีท	133.000	บาท/ตร.ม.	190.00	25,270.00	70.00	9,310.00	34,580.00	
	- น้อตยึดแผ่นเมทัลชีท	354.000	ตัว	3.00	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป	48.000	เมตร	112.00	5,376.00	73.00	3,504.00	8,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทับเชิงชายสำเร็จรูป	48.000	บาท/เมตร	87.00	4,176.00	73.00	3,504.00	7,680.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	34.000	บาท/เมตร	60.00	2,040.00	70.00	2,380.00	4,420.00	
	- แผ่นโปร่งแสงโพลีคาร์บอเนตลอนสังกสี	74.000	บาท/ตร.ม.	350.00	25,900.00	23.00	1,702.00	27,602.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกสี	89.600	ตร.ม.	165.09	14,792.06	75.00	6,720.00	21,512.06	
	- ฝ้าชายคาระแนงไม้เทียม	54.600	ตร.ม.	441.29	24,094.43	112.00	6,115.20	30,209.63	
	- บัวเชิงเพดานสำเร็จรูป ขนาด3นิ้ว	23.000	บาท/เมตร	50.00	1,150.00	45.00	1,035.00	2,185.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูบานเคาร์เตอร์0.85X0.70	4.000	ชุด	1,100.00	4,400.00	550.00	2,200.00	6,600.00	
	- ป2 ประตูบานไม้เนื้อแข็ง	4.000	ชุด	4,020.77	16,083.08	550.00	2,200.00	18,283.08	
	- ป3ประตูบานเหล็กม้วน	5.000	ชุด	7,500.00	37,500.00	1,100.00	5,500.00	43,000.00	
	- ประตูเคาท์เตอร์อลูมิเนียม	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	250.00	1,000.00	7,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น1 บานเปิดลูกฟักกระจก	2.000	ชุด	4,200.00	8,400.00	285.00	570.00	8,970.00	
	- น2 ช่องแสง	1.000	ชุด	4,300.00	4,300.00	285.00	285.00	4,585.00	
	- น3 บานลูกฟักกล็ดไม้	6.000	ชุด	1,900.00	11,400.00	285.00	1,710.00	13,110.00	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- งานผนังก่ออิฐแดง4รู	93.500	ตร.ม.	292.43	27,342.20	89.00	8,321.50	35,663.71	
	งานผิวผนัง								
	- งานฉาบปูน	127.000	ตร.ม.	53.03	6,734.81	82.00	10,414.00	17,148.81	
	- ผนังบุไม้แผ่นสำเร็จรูป	12.600	บาท/ตร.ม.	188.00	2,368.80	69.00	869.40	3,238.20	
	- ผนังบุไม้แผ่นสำเร็จรูป 6"ซ้อนเกล็ด	20.800	บาท/ตร.ม.	188.00	3,910.40	69.00	1,435.20	5,345.60	
	- เหล็กกล่อง 1"X2"	8.000	บาท/ท่อน	192.00	1,536.00	14.00	112.00	1,648.00	
	- ผนังบล้อกแก้ว	2.560	ตร.ม.	2,890.19	7,398.88	153.00	391.68	7,790.57	
	- งานตกแต่งผนังและคานลายไม้	34.000	บาท/ตร.ม.	200.00	6,800.00	400.00	13,600.00	20,400.00	
	- งานผนังบุกรวดแม่น้ำ	27.900	บาท/ตร.ม.	216.00	6,026.40	500.00	13,950.00	19,976.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แก่นไม้ติดผนังขนาด 1.80 X1.00 เมตร	4.000	จุด	500.00	2,000.00	500.00	2,000.00	4,000.00	
	- เอ็นคสล.และทับหลัง	80.000	ม.	83.74	6,699.20	44.00	3,520.00	10,219.20	
	งานผิวพื้น								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้าน	86.000	ตร.ม.	278.59	23,958.74	158.00	13,588.00	37,546.74	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้าน	48.000	ตร.ม.	197.99	9,503.52	158.00	7,584.00	17,087.52	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"X4"	10.000	บาท/เมตร	80.00	800.00	38.00	380.00	1,180.00	
	- งานตกแต่งลายไม้ขั้นบันได	11.000	บาท/ตร.ม.	300.00	3,300.00	300.00	3,300.00	6,600.00	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป	120.000	บาท/ตร.ม.	285.00	34,200.00	25.00	3,000.00	37,200.00	
	- งานเหล็กตะแกรงไวเมท	129.600	บาท/ตร.ม.	27.00	3,499.20	5.00	648.00	4,147.20	
	- ผิวทางเดินลายไม้	9.600	บาท/ตร.ม.	110.00	1,056.00	400.00	3,840.00	4,896.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิคภายใน	127.000	ตร.ม.	52.94	6,723.38	30.00	3,810.00	10,533.38	
	- น้ำมันเคลือบเงาผวานิช)	27.900	ตร.ม.	57.22	1,596.43	50.00	1,395.00	2,991.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีทาไม้	109.190	ตร.ม.	40.08	4,376.33	50.00	5,459.50	9,835.84	
	งานตกแต่ง								
	- งานปั้นราวและลูกกรงบันไดราวระเบียง	113.000	บาท/เมตร	100.00	11,300.00	250.00	28,250.00	39,550.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกสี1.5นิ้ว	7.000	เส้น	680.37	4,762.59	30.00	210.00	4,972.59	
	- ท่อเหล็กอาบสังกสี 2"	11.000	เส้น	818.69	9,005.59	40.00	440.00	9,445.59	
	- งานปั้นม้านั่ง	12.000	บาท/เมตร	100.00	1,200.00	400.00	4,800.00	6,000.00	
	- งานปูนปั้นเสาไม้	24.000	บาท/เมตร	100.00	2,400.00	600.00	14,400.00	16,800.00	
	- งานตะแกรงไก่	4.000	ม้วน	750.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	34,760.42	383,442.04	8,300.00	193,453.48	576,895.56	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	งานระบบท่อ								
	- ท่อเมนประปา PVC 2นิ้ว	32.000	บาท/เมตร	252.34	8,074.88	40.00	1,280.00	9,354.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อน้ำทิ้ง waste ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø1 1/2"	25.000	บาท/เมตร	181.78	4,544.50	30.00	750.00	5,294.50	
	- ตะแกรงดักขยะสแตนเลส	4.000	ชุด	200.00	800.00	75.00	300.00	1,100.00	
	- ก๊อกน้ำชุบโครเมี่ยมขนาด 1/2นิ้ว	8.000	ชุด	220.00	1,760.00	25.00	200.00	1,960.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	854.12	15,179.38	170.00	2,530.00	17,709.38	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	ระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 sq.mm.	728.000	บาท/เมตร	9.00	6,552.00	5.00	3,640.00	10,192.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1*36 วัตต์	2.000	ชุด	230.00	460.00	115.00	230.00	690.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36 วัตต์	4.000	ชุด	550.00	2,200.00	115.00	460.00	2,660.00	
	- ดวงโคมไฟกิ่ง	4.000	ชุด	400.00	1,600.00	165.00	660.00	2,260.00	
	- ดวงโคมไฟดาวน์ไลท์หลอด HALOGEN 1X50W	6.000	ชุด	420.00	2,520.00	115.00	690.00	3,210.00	
	- โคมไฟห้อยเพดาน	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	115.00	460.00	6,460.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมไฟดาวน์ไลท์หลอดINCANDESCENT 1X60W	6.000	ชุด	350.00	2,100.00	115.00	690.00	2,790.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	28.000	ตัว	26.17	732.76	0.00	0.00	732.76	
	- สวิชช์ชนิดฝังผนัง	13.000	ตัว	28.04	364.52	0.00	0.00	364.52	
	- สะพานไฟขนาด60แอมป์	1.000	ตัว	125.00	125.00	50.00	50.00	175.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์	2.000	ตัว	170.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ชุดลูกถ้วย	1.000	ชุด	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า 1" ยาว 4.00 เมตร	205.000	เมตร	18.00	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,916.21	32,774.28	1,295.00	7,380.00	40,154.28	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,003,744.44**	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารร้านค้าโอทอป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ กอสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารร้านค้าโอทอป**	**620,392.13**	**1.2959**	**803,966.16**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**803,966.16**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 803,966.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:09:05

กลุ่มงาน/งาน อาคารร้านค้าโอทอป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ ก่อสร้างลานจอดรถ กอสรางถนนคอนกรีต 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	803,966.16	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 803,966.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน
15 กรกฎาคม 2564 14:09:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารร้านค้าโอทอป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 1/2560 ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**185,078.02**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**397,395.71**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**13,024.63**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 620,392.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:02:50

กลุ่มงาน/งาน อาคารร้านค้าโอทอป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					24,893.77	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							620,392.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 620,392.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:02:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินถมปรับบริเวณ	62.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	6,138.00	6,138.00	
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	20.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,500.00	2,500.00	
	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	.625	ลบ.ม.	1,485.04	928.15	398.00	248.75	1,176.90	
	- งานคอนกรีต 240KSC	21.800	ลบ.ม.	2,355.14	51,342.05	391.00	8,523.80	59,865.85	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6	.380	ตัน	26,521.84	10,078.29	4,100.00	1,558.00	11,636.30	
	- เหล็กเส้นกลม RB9	.070	ตัน	26,033.37	1,822.33	4,100.00	287.00	2,109.34	
	- เหล็กเส้นกลม RB12	.850	ตัน	26,571.50	22,585.77	3,300.00	2,805.00	25,390.78	
	- เหล็กเส้นกลม RB15	.340	ตัน	26,885.08	9,140.92	3,300.00	1,122.00	10,262.93	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.000	กก.	42.06	799.14	0.00	0.00	799.14	
	งานไม้แบบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	60.000	ลบ.ฟ.	575.70	34,542.00	0.00	0.00	34,542.00	
	- ไม้เคร่าประกอบแบบ	22.000	ลบ.ฟ.	575.70	12,665.40	0.00	0.00	12,665.40	
	- ตะปู	23.000	กก.	42.06	967.38	0.00	0.00	967.38	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	128.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	17,024.00	17,024.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	111,087.49	144,871.43	15,946.00	40,206.55	185,078.02	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกสี	4.000	ตร.ม.	194.71	778.84	112.00	448.00	1,226.84	
	- ฝ้าเพดานไม้สำเร็จรูป	56.000	ตร.ม.	441.29	24,712.24	75.00	4,200.00	28,912.24	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูบานเปิดอลูมิเนียม2.75X2.05 เมตร	2.000	ชุด	16,500.00	33,000.00	3,500.00	7,000.00	40,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป2 ประตูบานไม้ขนาด 0.70X1.80 เมตร	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	550.00	550.00	3,490.00	
	- น1 บานเปิดอลูมิเนียมลูกฟักกระจก ขนาด2.55X2.05	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,500.00	3,500.00	15,500.00	
	- น2บานเปิดอลูมิเนียมลูกฟักกระจก ขนาด1.30X2.05	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	14,500.00	
	- น3.ช่องแสง อลูมิเนียม 0.70X1.50 เมตร	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	750.00	750.00	3,750.00	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- งานผนังก่ออิฐ4รู ครึ่งแผ่น	66.000	ตร.ม.	292.43	19,300.38	89.00	5,874.00	25,174.38	
	งานผิวผนัง								
	- งานฉาบปูน	53.760	ตร.ม.	53.03	2,850.89	82.00	4,408.32	7,259.21	
	- งานตกแต่งผนังและคานลายไม้	69.000	บาท/ตร.ม.	200.00	13,800.00	500.00	34,500.00	48,300.00	
	- ผนังกรุไม้จริง	6.000	บาท/ตร.ม.	500.00	3,000.00	800.00	4,800.00	7,800.00	
	- แก่นไม้ติดผนังขนาด1.50X1.00 เมตร	3.000	ชิ้น	800.00	2,400.00	150.00	450.00	2,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเอ็น+ทับหลัง	80.000	ม.	83.74	6,699.20	44.00	3,520.00	10,219.20	
	- งานผนังบุกรวดแม่น้ำ	18.890	ตร.ม.	216.00	4,080.24	500.00	9,445.00	13,525.24	
	งานผิวพื้น								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้านลายธรรมชาต 16"X16"	114.000	ตร.ม.	286.39	32,648.46	153.00	17,442.00	50,090.46	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้านลวดลายธรรมชาติ 12"X12"	8.200	ตร.ม.	149.42	1,225.24	153.00	1,254.60	2,479.84	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้านลวดลายธรรมชาติ 8"X8"	4.000	ตร.ม.	218.60	874.40	153.00	612.00	1,486.40	
	- บัวเชิงผนังภายในอาคาร	15.000	เมตร	80.00	1,200.00	45.00	675.00	1,875.00	
	- งานตกแต่งลายไม้ขั้นบันได	8.500	ตร.ม.	300.00	2,550.00	750.00	6,375.00	8,925.00	
	- เหล็กตะแกรงไวเมท	76.000	บาท/ตร.ม.	27.00	2,052.00	5.00	380.00	2,432.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	76.000	บาท/ตร.ม.	285.00	21,660.00	25.00	1,900.00	23,560.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีด้วยน้ำมันเคลือบเงา(วานิช)	27.900	ตร.ม.	57.22	1,596.43	38.00	1,060.20	2,656.64	
	- ทาสีไม้	45.000	ตร.ม.	40.08	1,803.60	38.00	1,710.00	3,513.60	
	- สีน้ำอะครีลิค	79.000	ตร.ม.	52.94	4,182.26	34.00	2,686.00	6,868.26	
	งานตกแต่ง								
	- งานปั้นราวและลูกกรงบันได ราวระเบียง	134.000	เมตร	100.00	13,400.00	250.00	33,500.00	46,900.00	
	- งานปั้นม้านั่ง	30.000	เมตร	100.00	3,000.00	400.00	12,000.00	15,000.00	
	- ตะแกรงไก่	2.500	ม้วน	750.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมชนิดนั่งราบแบบชักโครกสีขาวอย่างดี	1.000	ชุด	3,261.68	3,261.68	450.00	450.00	3,711.68	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาท์เตอร์สีขาว	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	450.00	450.00	1,650.00	
	- ราวตากผ้าสแตนเลส	1.000	ชุด	280.00	280.00	70.00	70.00	350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.000	ชุด	289.72	289.72	120.00	120.00	409.72	
	- สายชำระ	1.000	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- กระจกเงา	1.000	ชุด	370.00	370.00	70.00	70.00	440.00	
	- ก๊อกน้ำชุบโครเมี่ยม	1.000	ชุด	220.00	220.00	25.00	25.00	245.00	
	งานทาสี								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	57,639.25	234,600.58	16,451.00	162,795.12	397,395.71	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อประปา 1/2 นิ้ว	13.000	ท่อน	62.62	814.06	30.00	390.00	1,204.06	
	- ท่อน้ำทิ้ง 3นิ้ว	9.000	ท่อน	246.73	2,220.57	40.00	360.00	2,580.57	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 1200ลิตร	1.000	ชุด	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	9,549.35	12,274.63	70.00	750.00	13,024.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	ระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 sq.mm.	350.000	เมตร	9.00	3,150.00	5.00	1,750.00	4,900.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์	1.000	ชุด	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- โคมไฟติดเพดานแบบซาลาเปาหลอด LED	1.000	ชุด	400.00	400.00	115.00	115.00	515.00	
	- โคมไฟกิ่ง	4.000	ชุด	400.00	1,600.00	115.00	460.00	2,060.00	
	- ดวงโคมไฟดาวน์ไลท์หลอด HALOGEN 1X50W	5.000	ชุด	420.00	2,100.00	165.00	825.00	2,925.00	
	- ดวงโคมไฟดาวน์ไลท์หลอดINCANDESCENT 1X60W	8.000	ชุด	350.00	2,800.00	165.00	1,320.00	4,120.00	
	- กล่องควบคุมมาตรฐาน	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	
	- เต้ารับ	9.000	อัน	26.17	235.53	0.00	0.00	235.53	
	- สวิทช์	6.000	อัน	28.04	168.24	0.00	0.00	168.24	
	- สะพานไฟ6แอมป์	6.000	ชุด	125.00	750.00	50.00	300.00	1,050.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า 1" ยาว 4.00 เมตร	125.000	เมตร	18.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,946.21	19,623.77	1,115.00	5,270.00	24,893.77	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**620,392.13**	

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ กอสรางถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ห้องน้ำ**	525,245.05	1.2959	680,665.06	
			รวมค่าก่อสร้าง	680,665.06	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 680,665.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:09:06

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ กอสร้างลานจอดรถ กอสรางถนนคอนกรีต 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	680,665.06	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 680,665.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:09:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 1/2560 ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**151,834.23**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**338,010.76**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**15,875.12**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 525,245.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:02:51

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**19,524.94**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**525,245.05**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 525,245.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:02:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินถมปรับบริเวณ	26.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	2,574.00	2,574.00	
	- งานขุดหลุมฐานรากถมคืน	16.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานวัสดุรองก้นฐานราก(ทรายหยาบรองพื้น)	.390	บาท/ลบ.ม.	467.29	182.24	91.00	35.49	217.73	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.390	ลบ.ม.	1,485.04	579.16	398.00	155.22	734.39	
	- คอนกรีต 240KSC	14.800	ลบ.ม.	2,355.14	34,856.07	391.00	5,786.80	40,642.87	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมRB6	.344	ตัน	26,521.84	9,123.51	4,100.00	1,410.40	10,533.91	
	- เหล็กเส้นกลมRB9	.344	ตัน	26,033.37	8,955.47	4,100.00	1,410.40	10,365.88	
	- เหล็กเส้นกลมRB12	.700	ตัน	26,571.50	18,600.05	3,300.00	2,310.00	20,910.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.000	กก.	42.06	504.72	0.00	0.00	504.72	
	งานไม้แบบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	60.000	ลบ.ฟ.	575.70	34,542.00	0.00	0.00	34,542.00	
	- ไม้เคร่า	18.000	ลบ.ฟ.	575.70	10,362.60	0.00	0.00	10,362.60	
	- ตะปู	18.000	กก.	42.06	757.08	0.00	0.00	757.08	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	133.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	17,689.00	17,689.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	84,669.70	118,462.90	12,737.00	33,371.31	151,834.23	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานไม้สำเร็จรูป	32.000	ตร.ม.	441.29	14,121.28	147.00	4,704.00	18,825.28	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1ประตูบานไม้ 0.80X2.00	2.000	ชุด	3,853.32	7,706.64	550.00	1,100.00	8,806.64	
	- ป2ประตูบานไม้ 0.90X2.00	1.000	ชุด	3,909.84	3,909.84	550.00	550.00	4,459.84	
	- ป3ประตูบานไม้ 0.70X1.80	4.000	ชุด	3,241.72	12,966.88	550.00	2,200.00	15,166.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.1 ช่องแสงไม้เนื้อแข็ง ขนาด0.60X0.70 เมตร	3.000	ชุด	1,800.00	5,400.00	75.00	225.00	5,625.00	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ผนังก่ออิฐ 4รู ครึ่งแผ่น	117.000	ตร.ม.	292.43	34,214.31	89.00	10,413.00	44,627.31	
	งานผิวผนัง								
	- งานฉาบปูน	5.000	ตร.ม.	53.03	265.15	115.00	575.00	840.15	
	- งานผนังบุกรวดแม่น้ำ	85.000	บาท/ตร.ม.	216.00	18,360.00	500.00	42,500.00	60,860.00	
	- งานแต่งผนังลายไม้	138.660	บาท/ตร.ม.	200.00	27,732.00	400.00	55,464.00	83,196.00	
	- งานเอ็น+ทับหลัง	50.000	ม.	83.74	4,187.00	44.00	2,200.00	6,387.00	
	- ตะแกรงไก่	10.000	ม้วน	750.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	งานผิวพื้น								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านลายธรรมชาติ 8"X8"	30.000	ตร.ม.	218.60	6,558.00	158.00	4,740.00	11,298.00	
	- พื้นดาดฟ้าผิวขัดมัน	30.000	ตร.ม.	68.86	2,065.80	87.00	2,610.00	4,675.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานตกแต่งลายไม้ขั้นบันได	2.500	บาท/ตร.ม.	300.00	750.00	300.00	750.00	1,500.00	
	- เหล็กตะแกรงไวเมท	30.000	บาท/ตร.ม.	27.00	810.00	5.00	150.00	960.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป กว้าง0.35 เมตร	32.000	บาท/ตร.ม.	285.00	9,120.00	25.00	800.00	9,920.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบชักโครกสีขาว	4.000	ชุด	3,261.68	13,046.72	450.00	1,800.00	14,846.72	
	- ก๊อกน้ำชุบโครเมี่ยม	2.000	ชุด	220.00	440.00	25.00	50.00	490.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาท์เตอร์สีขาว	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	450.00	900.00	3,300.00	
	- ราวตากผ้าชุบโครเมี่ยม	3.000	ชุด	280.00	840.00	130.00	390.00	1,230.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	289.72	869.16	120.00	360.00	1,229.16	
	- สายฉีดชำระ	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	370.00	740.00	70.00	140.00	880.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคภายใน	127.000	ตร.ม.	52.94	6,723.38	34.00	4,318.00	11,041.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีด้วยน้ำมันเคลือบเงา	27.900	ตร.ม.	57.22	1,596.43	38.00	1,060.20	2,656.64	
	- งานสีทาไม้	64.190	ตร.ม.	40.08	2,572.73	38.00	2,439.22	5,011.96	
	- งานสีเสมือนไม้	140.000	ตร.ม.	47.55	6,657.00	34.00	4,760.00	11,417.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	21,910.02	192,602.32	5,054.00	145,408.42	338,010.76	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อน้ำทิ้ง 2นิ้ว	9.000	บาท/เมตร	252.34	2,271.06	40.00	360.00	2,631.06	
	- ท่อระบบประปา 1/2 นิ้ว	13.000	เมตร	62.62	814.06	30.00	390.00	1,204.06	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย2000ลิตร	1.000	ชุด	12,040.00	12,040.00	0.00	0.00	12,040.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	12,354.96	15,125.12	70.00	750.00	15,875.12	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	ระบบไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมไฟกิ่ง	2.000	ชุด	400.00	800.00	165.00	330.00	1,130.00	
	- ดวงโคมไฟดาวน์ไลท์หลอด HALOGEN 1X50W	3.000	ชุด	420.00	1,260.00	115.00	345.00	1,605.00	
	- ดวงโคมไฟดาวน์ไลท์หลอดINCANDESCENT 1X60W	9.000	ชุด	350.00	3,150.00	115.00	1,035.00	4,185.00	
	- กล่องควบคุม	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	
	- เต้ารับ	10.000	อัน	26.17	261.70	0.00	0.00	261.70	
	- สวิตซ์	6.000	อัน	28.04	168.24	0.00	0.00	168.24	
	- สะพานไฟ60แอมป์	1.000	ตัว	125.00	125.00	50.00	50.00	175.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 sq.mm.	290.000	เมตร	9.00	2,610.00	5.00	1,450.00	4,060.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ	80.000	เมตร	18.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,376.21	15,814.94	950.00	3,710.00	19,524.94	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**525,245.05**	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างน้ำตก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างน้ำตก**	**1,322,964.81**	**1.2959**	**1,714,430.09**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,714,430.09**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,714,430.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:09:06

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างน้ำตก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสรางถนนคอนกรีต 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,714,430.09	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,714,430.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:09:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างน้ำตก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		รวม					884,156.69	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		รวม					232,078.17	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		รวม					17,229.95	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,322,964.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:02:51

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างน้ำตก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 1/2560 ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**189,500.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,322,964.81**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,322,964.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:02:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินขุด	150.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	18,750.00	18,750.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.000	ลบ.ม.	1,485.04	10,395.28	398.00	2,786.00	13,181.28	
	- คอนกรีต240KSC.	214.000	ลบ.ม.	2,355.14	503,999.96	391.00	83,674.00	587,673.96	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB9	4.161	ตัน	26,033.37	108,324.85	4,100.00	17,060.10	125,384.95	
	- ลวดตาข่ายกรงไก่	25.000	ม้วน	750.00	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	90.000	กก.	42.06	3,785.40	0.00	0.00	3,785.40	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	130.000	ลบ.ฟ.	575.70	74,841.00	0.00	0.00	74,841.00	
	- ไม้เคร่า	40.000	ลบ.ฟ.	575.70	23,028.00	0.00	0.00	23,028.00	
	- ตะปู	35.000	กก.	42.06	1,472.10	0.00	0.00	1,472.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม้แบบ	130.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	17,290.00	17,290.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	31,859.07	744,596.59	5,147.00	139,560.10	884,156.69	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- งานฉาบปูนผิวขัดมัน	37.000	ตร.ม.	68.86	2,547.82	87.00	3,219.00	5,766.82	
	- ฉาบปูน	45.000	ตร.ม.	53.03	2,386.35	115.00	5,175.00	7,561.35	
	- ฉาบปูนเสริมลวดตาข่ายกรงไก่พิมพ์ลายหิน	625.000	ตร.ม.	200.00	125,000.00	150.00	93,750.00	218,750.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	321.89	129,934.17	352.00	102,144.00	232,078.17	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	งานท่อระบบส่งน้ำ								
	- ท่อ PVC.3" ชั้น13.5	8.000	ท่อน	570.09	4,560.72	0.00	0.00	4,560.72	
	- ข้อต่อตรง 3"	7.000	อัน	58.88	412.16	0.00	0.00	412.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ3" 90องศา	5.000	อัน	96.73	483.65	0.00	0.00	483.65	
	- ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น13.5	4.000	ท่อน	950.93	3,803.72	0.00	0.00	3,803.72	
	- ข้อต่อตรง 4"	3.000	อัน	106.07	318.21	0.00	0.00	318.21	
	- ข้องอ 90องศา 4"	3.000	อัน	166.83	500.49	0.00	0.00	500.49	
	- ท่อ PVC 8"	1.000	บาท/ท่อน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ท่อซิเมนต์ ศก. 1.00 เมตร	1.000	ท่อน	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ฝาปิดท่อซิเมนต์	1.000	ฝา	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- กาวประสานท่อ	1.000	กระป๋อง	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ค่าแรงงานระบบส่งน้ำ	1.000	งาน	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	3,501.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	5,600.53	13,729.95	3,500.00	3,500.00	17,229.95	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผงโซล่าเซลล์300w	10.000	แผง	7,500.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	- Inverter on grid ขนาด5กิโลวัตต์	1.000	ชุด	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
	- ขาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	
	- สายไฟ PV 6มม.	1.000	ม้วน	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	107,000.00	174,500.00	15,000.00	15,000.00	189,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**1,322,964.81**	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานถนนคอนกรีตกว้าง3.00ยาว695เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสรางถนนคอนกรีต 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานถนนคอนกรีตกว้าง3.00ยาว695เมตร**	1,077,723.27	1.2959	1,396,621.58	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,396,621.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,085.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 669.84 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,396,621.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานถนนคอนกรีตกว้าง3.00ยาว695เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสรางถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,396,621.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,085.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 669.84 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,396,621.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:09:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานถนนคอนกรีตกว้าง3.00ยาว695เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**1,077,723.27**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,077,723.27**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,077,723.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:02:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานบดอัดดินเดิม	2,085.000	ตร.ม.	0.00	0.00	6.85	14,282.25	14,282.25	
	- คอนกรีต 240KSC	313.000	ลบ.ม.	2,355.14	737,158.82	391.00	122,383.00	859,541.82	
	- เหล็กตะแกรงไวเมท 4มม.0.20#	2,085.000	ตร.ม.	27.00	56,295.00	5.00	10,425.00	66,720.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB15	.670	ตัน	26,885.08	18,013.00	3,300.00	2,211.00	20,224.00	
	- ยางแอสฟัลท์	135.000	ลิตร	35.00	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00	
	- หินคลุก	120.000	ลบ.ม.	355.14	42,616.80	99.00	11,880.00	54,496.80	
	- ไม้แบบ	52.000	ลบ.ฟ.	575.70	29,936.40	0.00	0.00	29,936.40	
	- ค่าแรงตั้งแบบ	209.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	27,797.00	27,797.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	30,233.06	888,745.02	3,934.85	188,978.25	1,077,723.27	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,077,723.27**	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานลานจอดรถ กว้าง 45 เมตร ยาว75 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานลานจอดรถ กว้าง 45 เมตร ยาว75 เมตร**	1,575,764.49	1.2959	2,042,033.20	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,042,033.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 3,375.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 605.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,042,033.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:09:07

กลุ่มงาน/งาน งานลานจอดรถ กว้าง 45 เมตร ยาว75 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,042,033.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 3,375.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 605.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,042,033.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:09:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานลานจอดรถ กว้าง 45 เมตร ยาว75 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**1,575,764.49**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**1,575,764.49**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,575,764.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:02:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานเกรดบดอัดดินเดิม	3,375.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	6.85	23,118.75	23,118.75	
	- เหล็กตะแกรงไวเมท	3,375.000	ตร.ม.	27.00	91,125.00	5.00	16,875.00	108,000.00	
	- แท่งคอนกรีตสำเร็จรูป	190.000	แท่ง	190.00	36,100.00	35.00	6,650.00	42,750.00	
	- สีทาถนน	135.000	ตร.ม.	120.00	16,200.00	30.00	4,050.00	20,250.00	
	- แอสฟัลท์	65.000	ลิตร	35.00	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00	
	- ไม้แบบ	27.000	ลบ.ฟ.	575.70	15,543.90	0.00	0.00	15,543.90	
	- งานตั้งแบบ	130.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	17,290.00	17,290.00	
	- คอนกรีต 240KSC.	506.000	ลบ.ม.	2,355.14	1,191,700.84	306.00	154,836.00	1,346,536.84	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,302.84	1,352,944.74	515.85	222,819.75	1,575,764.49	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,575,764.49**	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัดลมดูดอากาศชนิดแขวนเพดาน ใบพัดไม่ต่ำกว่า 8	3,192.00	0.00	3,192.00	
2	โทรทัศน์สี LED 32	20,100.00	0.00	20,100.00	
3	ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง	64,000.00	4,480.00	68,480.00	
4	จานดาวเทียม 1 จาน พร้อมกล่องรับสัญญาน 2 ตัว	3,200.00	0.00	3,200.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	94,972.00	

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:10:23

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	พัดลมดูดอากาศชนิดแขวนเพดาน ใบพัดไม่ต่ำกว่า 8	10,000.00	0.00	10,000.00	
6	กล่องรับสัญญาน 1 ตัว	1,200.00	84.00	1,284.00	
7	แอร์ชนิดแขวนผนังขนาด 24,000 BTU	32,400.00	0.00	32,400.00	
8	เก้าอี้แบบมีพนักพิงบุนวมล้อเลื่อน	4,500.00	315.00	4,815.00	
9	ม่านปรับแสงแบบปรับแปิดปิดได้	5,700.00	399.00	6,099.00	
10	โซฟาบุนวมชนิดสี่ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง	8,000.00	560.00	8,560.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	158,130.00	

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:10:23

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	ปั๊มน้ำไดโว่ ศก.3นิ้ว	24,000.00	1,680.00	25,680.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	183,810.00	

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:10:23

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สุขุมวิทย์ จีนลอย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อารีย์ สังข์ทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธรรม ศรีโดน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธรรม ศรีโดน
15 กรกฎาคม 2564 14:10:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ แบบเลขที่ 1/2560 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อพัดลมดูดอากาศชนิดแขวนเพดาน ใบพัดไม่ต่ำกว่า 8**		**รวม**					3,192.00	
2	**โทรทัศน์สี LED 32**		**รวม**					20,100.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 176,292.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:06:28

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง**		รวม					64,000.00	
4	**จานดาวเทียม 1 จาน พร้อมกล่องรับสัญญาน 2 ตัว**		รวม					3,200.00	
5	**พัดลมดูดอากาศชนิดแขวนเพดาน ใบพัดไม่ต่ำกว่า 8**		รวม					10,000.00	
6	**กล่องรับสัญญาน 1 ตัว**		รวม					1,200.00	
7	**แอร์ชนิดแขวนผนังขนาด 24,000 BTU**		รวม					32,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 176,292.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:06:28

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**เก้าอี้แบบมีพนักพิงบุนวมล้อเลื่อน**		**รวม**					4,500.00	
9	**ม่านปรับแสงแบบปรับแป๊ดปิดได้**		**รวม**					5,700.00	
10	**โซฟาบุนวมชนิดสี่ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง**		**รวม**					8,000.00	
11	**ปั๊มน้ำไดโว่ ศก.3นิ้ว**		**รวม**					24,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							176,292.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 176,292.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:06:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**พัดลมดูดอากาศชนิดแขวนเพดาน ใบพัดไม่ต่ำกว่า 8**								
	1.1 พัดลมดูดอากาศชนิดฝังผนังไม่ต่ำกว่า8"	4.000	ชุด	798.00		0.00	0.00	3,192.00	
	รวมค่าพัดลมดูดอากาศชนิดแขวนเพดาน ใบพัดไม่ต่ำกว่า 8	-	-	798.00	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00	
2	**โทรทัศน์สี LED 32**								
	2.1 โทรทัศน์สี	3.000	เครื่อง	6,700.00		0.00	0.00	20,100.00	
	รวมค่าโทรทัศน์สี LED 32	-	-	6,700.00	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	
3	**ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง**								
	3.1 ชุดโต๊ะอาหาร	8.000	ชุด	8,000.00		0.00	0.00	64,000.00	
	รวมค่าชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง	-	-	8,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**จานดาวเทียม 1 จาน พร้อมกล่องรับสัญญาน 2 ตัว**								
	4.1 จานดาวเทียม1จานพร้อมกล่องรับสัญญาน3ตัว	1.000	ชุด	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
	รวมค่าจานดาวเทียม 1 จาน พร้อมกล่องรับสัญญาน 2 ตัว	-	-	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
5	**พัดลมดูดอากาศชนิดแขวนเพดาน ใบพัดไม่ต่ำกว่า 8**								
	5.1 พัดลมดูดอากาศชนิดแขวนเพดาน,ใบพัดไม่ต่ำกว่า8"	4.000	ชุด	2,500.00		0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่าพัดลมดูดอากาศชนิดแขวนเพดาน ใบพัดไม่ต่ำกว่า 8	-	-	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
6	**กล่องรับสัญญาน 1 ตัว**								

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	6.1 กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์	1.000	ตัว	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	รวมค่ากล่องรับสัญญาน 1 ตัว	-	-	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
7	**แอร์ชนิดแขวนผนังขนาด 24,000 BTU**								
	7.1 เครื่องปรับอากาศขนาด24000BTU	1.000	เครื่อง	32,400.00		0.00	0.00	32,400.00	
	รวมค่าแอร์ชนิดแขวนผนังขนาด 24,000 BTU	-	-	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	
8	**เก้าอี้แบบมีพนักพิงบุนวมล้อเลื่อน**								
	8.1 เก้าอี้แบบมีพนักพิงบุนวมล้อเลื่อน	3.000	ตัว	1,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
	รวมค่าเก้าอี้แบบมีพนักพิงบุนวมล้อเลื่อน	-	-	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
9	**ม่านปรับแสงแบบปรับแป็ดปิดได้**								
	9.1 ม่านปรับแสง	19.000	19	300.00		0.00	0.00	5,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าม่านปรับแสงแบบปรับแป๊ดปิดได้	-	-	300.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	
10	**โซฟาบุนวมชนิดสี่ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง**								
	10.1 โซฟา	1.000	ชุด	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
	รวมค่าโซฟาบุนวมชนิดสี่ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง	-	-	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
11	**ปั้มน้ำไดโว่ ศก.3นิ้ว**								
	11.1 ปั้มไดโว่ศก.2นิ้ว	2.000	2	12,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
	รวมค่าปั้มน้ำไดโว่ ศก.3นิ้ว	-	-	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	3,500.00	ป้ายโครงการ
2	เชื่อมต่อระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1.000	จุด	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**13,500.00**	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ป้ายโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

มีป้ายโครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	3,500.00	มีป้ายโครงการ
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:08:13

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ เชื่อมต่อระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เชื่อมระบบ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	เชื่อมระบบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	10,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,000.00	

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:08:13

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานของรัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	พื้นสำเร็จรูปแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4.50เมตรลวด7เส้น	ตร.ม.	X						พนารัตน์คอนกรีต	19 กุมภาพันธ์ 2564	อยู่ใกล้จุดก่อสร้าง
2	ยางมะตอย	ลิตร	X						พนารัตน์คอนกรีต	19 กุมภาพันธ์ 2564	อยู่ใกล้จุดก่อสร้าง
3	แผ่นเมทัลชีทหนา0.35มม.บุฉนวน	ตร.ม.	X						พนารัตน์คอนกรีต	22 กุมภาพันธ์ 2564	ไม่มีของกระทรวงฯ
4	เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซิเมนต์	ม.	X						กกกก	23 กุมภาพันธ์ 2564	ไมมีของกรมฯ
5	เสาไม้	ต้น	X						โรงไม้ทุ่งค่าย	05 มีนาคม 2564	สืบจากท้องที่ก่อสร้าง
6	แผ่นเมทัลชีท	บาท/ตร.ม.	X						ทรัพย์โชคอนันต์	05 มีนาคม 2564	สืบจากร้านค้าที่ใกล้ที่สุด
7	น้อตยยึดแผ่นเมทัลชีท	ตัว	X						ทรัพย์โชคอนันต์	05 มีนาคม 2564	สืบจากร้านค้าใกล้ที่สุด

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:12:18

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป	บาท/เมตร	X						มังกรทอง	05 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
9	ทับเชิงชายสำเร็จรูป	บาท/เมตร	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	05 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
10	ครอบข้างเมทัลชีท	บาท/เมตร	X						ทรัพย์โชคอนันต์	05 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
11	แผ่นโปร่งแสงโพลีคาร์บอเนตลอนสังกสี	บาท/ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	05 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
12	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกสี	บาท/ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	05 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
13	ตะปูเกรียว	บาท/ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	05 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
14	ไม้ระแนงสำเร็จรูป	ลบ.ฟ.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	05 มีนาคม 2564	ร้านค้าใกล้ที่สุด
15	บัวเชิงเพดานสำเร็จรูป	ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:12:18

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
16	ประตูเคาท์เตอร์	ชุด	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
17	ประตูบานบานเหล้ดม้วน	ชุด	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
18	ประตูเคาท์เตอร์กรอบบานอลูมิเนียม	ชุด	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
19	หน้าต่างบานเปิด	ชุด	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
20	ช่องแสง	ชุด	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
21	หน้าต่างบานลูกฟักเกล้ดไม้	ชุด	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
22	แผ่นไม้ฝาสำเร็จรูป	บาท/ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
23	เหล็กกล่อง	ท่อน	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:12:18

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ผู้ค้าในประเทศ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
24	แต่งผนังลายไม้	บาท/ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
25	กรวดแม่น้ำ	บาท/ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
26	แก่นไม้ติดผนัง	งาน	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบท้องที่ก่อสร้าง
27	กระเบื้องเคลือบ16X16	ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	15 กรกฎาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
28	ปูนกาว	กก.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	15 กรกฎาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
29	ปูนยาแนว	บาท/กก.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
30	ไม้บัวสำเร็จรูป	ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
31	ตกแต่งลายไม้ขั้นบันได	ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:12:18

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
32	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
33	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	บาท/ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
34	ผิวทางเดินลายไม้	บาท/ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
35	สีโป้ว	กก.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
36	กระดาษทราย	บาท/แผ่น	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
37	วัสดุปั้นราวและลูกกรงบันได	ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
38	วัสดุปั้นม้านั่ง	บาท/เมตร	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
39	ปูนปั้นเสา	บาท/เมตร	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานของรัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
40	ตะแกรงไก่	ม้วน	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
41	ตะแกรงดักผง	อัน	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
42	ก๊อกน้ำชุบโครเมี่ยม	ตัว	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
43	โคมไฟไฟพร้อมหลอด	ชุด	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
44	โคมไฟพร้อมหลอด2X36W	ชุด	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
45	โคมไฟกิ่ง	ชุด	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบร้านค้าใกล้ที่สุด
46	ดวงโคมไฟดาวน์ไลท์หลอดHALOGEN1 X50W	ชุด	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบ

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:12:18

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
47	โคมไฟหัวเหลี่ยมเพดาน	ชุด	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบ
48	ดวงโคมไฟดาวน์ไลท์หลอดINCANDESCENT1X60W	ชุด	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบ
49	ตู้ควบคุมไฟฟ้าMDB	ชุด	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบ
50	สะพานไฟขนาด60แอมป์	ชุด	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบ
51	เต้ารับโทรทัศน์	ชุด	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบ
52	ชุดลูกถ้วย	ชุด	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบ
53	ท่อร้อยสายไฟ	บาท/เมตร	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบ

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:12:18

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
54	ประตูกรอบบานอลูมิเนียม	ชุด	X						โคงชะงายอลูมิเนียม	06 มีนาคม 2564	สืบ
55	ประตูบานไม้0.70X1.80	ชุด	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบ
56	น1.หน้าต่างกรอบบานอลูมิเนียม2.55X2.05	ชุด	X						โคกชะงายอลูมิเนียม	06 มีนาคม 2564	สืบ
57	น2บานเปิดอลูมิเนียมลูกฟักกระจกขนาด1.30X2.05	ชุด	X						โคกชะงายอลูมิเนียม	06 มีนาคม 2564	สืบ
58	น3.ช่องแสงอลูมิเนียม0.70X1.50เมตร	ชุด	X						โคกชะงายอลูมิเนียม	06 มีนาคม 2564	สืบ
59	งานตกแต่งผนังและคานลายไม้	บาท/ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบ
60	ผนังกรุไม้จริงหั่นเป็นบ้อง	บาท/ตร.ม.	X						โรงไม้ทุ่งค่าย	06 มีนาคม 2564	สืบ

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:12:18

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานบริการรัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
61	แก่นไม้ติดผนังขนาด1.50X1.00เมตร	ตร.ม.	X						โรงไม้ทุ่งค่าย	06 มีนาคม 2564	สืบ
62	ราวแขวนผ้า	ชุด	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบ
63	สายชำระ	ชุด	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบ
64	กระจกเงา	อัน	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบ
65	โคมไฟซาลาเปาพร้อมหลอด	ชุด	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบ
66	บานประตูบานประตูไม้เนื้อแข็งบานทึบขนาด70x180ซม.	บาน	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบ
67	ช่องแสงไม้เนื้อแข็งขนาด0.60X0.70เมตร	ชุด	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบ

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:12:18

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
68	ฉาบปูนเสริมลวดตาข่ายกรงไก่พิมพ์ลายหิน	บาท/ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบราคา
69	ท่อPVC8"	เส้น	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบราคา
70	ท่อซิเมนต์ศก.1.00เมตร	ท่อน	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบ
71	ฝาปิดท่อซิเมนต์	ฝา	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบ
72	กาวประสานท่อ	กระป๋อง	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบ
73	ค่าแรงงานระบบส่งน้ำ	งาน	X						เหมารวม	06 มีนาคม 2564	สืบท้องถิ่น
74	แผงโซล่าเซลล์300W	ชุด	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
75	Inverterongridขนาด5กิโลวัตต์	ชุด	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	ชุด
76	สายไฟPV6มม.	ม้วน	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบ
77	ปั้มน้ำดไว่3"	ตัว	X						สากลไฟฟ้า	06 มีนาคม 2564	สืบ
78	ยางมะตอยเหลว	ลิตร	X						พัทลุงแอสฟัลท์	06 มีนาคม 2564	สืบ
79	แท่งคอนกรีตสำเร็จรูป	อัน	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบ
80	สีทาถนน	บาท/ตร.ม.	X						มังกรทองวัสดุก่อสร้าง	06 มีนาคม 2564	สืบ
81	ขาติดตั้งโซลาเซลล์	จุด	X						สากลไฟฟ้า	08 กรกฎาคม 2564	สืบราคา
82	สายTHW1x1.25	บาท/เมตร	X						สากลไฟฟ้า	12 กรกฎาคม 2564	สืบ

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:12:18

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้างอาคารโอทอป ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างน้ำตก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

หน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง / เทศบาลตำบลร่มเมือง

รวมทั้งสิ้น (รายการ)		82	-	-	-	-	-			

กรมบัญชีกลาง

สุธรรม ศรีโดน

15 กรกฎาคม 2564 14:12:18