

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหล๊ะธง - โหล๊ะจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านร่มเมือง ตำบลร่มเมือง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลร่มเมือง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,498,600.- บาท
- 3 ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง 4 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 3,841,376.56.- บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุขุมวิทย์ จินลอย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางอารีย์ สังข์ทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล กรรมการ
 - 6.3 นายธีรพงศ์ ช่วยเนียม ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหลี่ง - โหลี่งจันทร์
 เส้นทางสาย โหลี่ง - โหลี่งจันทร์ หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1.360 กิโลเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ถนนสายโหลี่ง - โหลี่งจันทร์ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท) ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,776,643.44	1.3822	3,837,876.56	
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม ป้ายโครงการ	3,500.00	-	3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,841,376.56	
	ราคากลางเป็นเงิน			3,841,376.56	
(ตัวอักษร)	สามล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์				

หมายเหตุ งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 3,498,600.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภูมิวิทย์ จินลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอารีย์ สังข์ทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลร่มเมือง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพงศ์ ช่วยเนียม)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ

(นายสมพงษ์ ดอนเพ็งจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง

แบบประมาณราคา

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหละธง - โหละจันทร
 สถานที่ หมู่ที่ 5 ถนนสายโหละธง - โหละจันทร ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1.360 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตร.ม. ไหล่ทางวัสดุคัดเลือก 0.50 ม. โดยเฉลี่ย
 ประมาณการโดย นายสุธรรม ศรีโดน นายช่างโยธาชำนาญงาน
 วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/ค่าขนส่ง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	เกรดเกลี่ยพื้นดินเดิม	5,440.00	ตร.ม.	-	-	1.71	9,302.40	9,302.40	
2	ดินถมบดทับ	100.00	ลบ.ม.แน่น	244.46	24,446.00	-	-	24,446.00	
3	วัสดุคัดเลือกรองพื้น	-	ลบ.ม.แน่น	-	-	-	-	-	
4	ทรายหยาบรองพื้น	272.00	ลบ.ม.แน่น	373.83	101,681.76	-	-	101,681.76	
5	คอนกรีต 1:2:4	816.00	ลบ.ม.	2,331.78	1,902,732.48	306.00	249,696.00	2,152,428.48	
6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Eire Mesh	5,440.00	ตร.ม.	32.00	174,080.00	5.00	27,200.00	201,280.00	
	- RB 15 mm.	0.7656	ตัน	21,894.68	16,762.56	3,300.00	2,526.48	19,289.04	
	- DB 16 mm.	2.1496	ตัน	16,478.73	35,422.67	3,300.00	7,093.68	42,516.35	
	- RB 19 mm.	0.1264	ตัน	24,498.36	3,096.59	2,900.00	366.56	3,463.15	
7	งานวัสดุคัดเลือกไหล่ทาง	204.00	ลบ.ม.หลวม	229.22	46,760.88	15.00	3,060.00	49,820.88	
8	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป/ไม้คร่า	159.12	ตร.ม.	440.00	70,012.80	-	-	70,012.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ	612.00	ตร.ม.	-	-	133.00	81,396.00	81,396.00	
	- ตะปู	153.00	กก.	35.82	5,480.46	-	-	5,480.46	
9	วัสดุอุดรอยต่อ	1,900.00	ม.	2.50	4,750.00	-	-	4,750.00	
10	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ท่อ คสล. 0.40X1.00 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	ท่อ คสล. 0.60X1.00 ม. มอก.ชั้น 3	12.00	ท่อน	771.03	9,252.36	126.98	1,523.76	10,776.12	
	ท่อ คสล. 0.80X1.00 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	ท่อ คสล. 1.00X1.00 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				2,394,478.56		382,164.88	2,776,643.44	