

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพังล่า - วังเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลร่มเมือง

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,998,000.- บาท

3 ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,240 ตารางเมตร

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 2,016,566.43 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุขุมวิทย์ จินลอย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นางอารีย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลร่มเมือง	กรรมการ
6.3 นายสุธรรม ศรีโดน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมือง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชื่อสายทาง สาย พังงา-วังเคียน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 ม. ระยะทางตลอดสายทาง 0.560 กม.
 ชนิดไหล่ทาง ลูกครึ่ง กว้าง 0.50 ม.
 ผิวทางกว้าง 4.00 ม.
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 บร จำนวน 3 แผ่น
 ระยะทางดำเนินการ 1.000 แห่ง
 ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 0+560 (ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.560 กม.)
 ประมาณราคาวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,456,421.96	1.3822	2,013,066.43	Factor F ผันตกชุก 1
2	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	1.0000	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงาน 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,016,566.43	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,016,566.43	
	ตัวอักษร (สองล้านหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบสามสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสุเมธวิทย์ จินลอย)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ

(นางอารีย์ สังข์ทอง)

กรรมการ

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลตำบลเมือง

ลงชื่อ

(นายสุธรรม ศรีโดน)

กรรมการ/เลขานุการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายสมบุรณ์ บุญวิสูตร)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลเมือง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ สาย พังลา-วังเคียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.560 กม.

ปรับปรุงผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ปรับปรุงไหล่ทาง Concrete กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานวางपाซุตตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.2	งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.3	งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,240.00	11.67	26,140.80	1.3822	16.13	36,131.20	
1.4	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.5	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.6	งานดินถม (วัสดุจากดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.7	งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.8	งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.9	งานวัสดุคัดเลือกไหล่ทาง (วัสดุคัดเลือกหนา 0.15 ซม.)	ลบ.ม.	96.00	417.91	40,119.36	1.3822	577.64	55,453.44	
1.10	งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) (ลูกรัง - ซม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.11	หินคลุกบดอัดแน่น (หินคลุกหนา 0.20 ซม.)	ลบ.ม.	448.00	603.30	270,278.40	1.3822	833.88	373,578.24	
1.12	หินคลุกไหล่ทาง (หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.13	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต 0.05 ซม.	ลบ.ม.	112.00	490.94	54,985.56	1.3822	678.58	76,000.96	
1.14	Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.15	Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.16	งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.17	งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)								
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
2.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
2.1.1	PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.1.2	TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.2	งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.3	งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.4	งานผิวทางและไหล่ทาง Para Slurry Seal Type 3	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.5	งานผิวทางและไหล่ทาง Para Asphaltic concrete								
2.5.1	งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)								
2.5.2	งานผิวทางและไหล่ทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)								
2.6	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.6.1	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ค 15 ซม.	ตร.ม.	2,240.00	425.66	953,478.40	1.3822	588.35	1,317,904.00	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ สาย พังลา-วังเคียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลริมเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.560 กม.

ปรับปรุงผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ปรับปรุงไหล่ทาง Concrete กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคาวินาที 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	2.6.2 Expansion Joint	เมตร	28.00	362.94	10,162.32	1.3822	501.66	14,046.48	
	2.6.3 Contraction Joint	เมตร	196.00	231.72	45,417.12	1.3822	320.28	62,774.88	
	2.6.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.7 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.10 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.2 สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
	4.1 งานระบบระบายน้ำ								
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
	4.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(3) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(4) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(5) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ								
5	งานจราจรสงเคราะห์								
	5.1 งานปรับปรุง								
	5.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง								
	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน มอก.606								
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก (จร-120/56)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 แบบ บ.1	ชุด	2.00	4,330.00	8,660.00	1.3822	5,984.92	11,969.84	
	5.2.3 แบบ บ.2	ชุด	6.00	2,580.00	15,480.00	1.3822	3,566.07	21,396.42	
	5.2.4 แบบ บ.3 - บ.36	ชุด	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ สาย พังลำ-วังเคียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.560 กม.

ปรับปรุงผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ปรับปรุงไหล่ทาง Concrete กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
5.25	แบบ บ.37 - บ.55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.26	แบบ ต.1 - ต.27 , ต.31 - ต.60	ชุด	10.00	3,170.00	31,700.00	1.3822	4,381.57	43,815.70	
5.27	Guard Rail บริเวณทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง					1,456,421.96	1.3822		2,013,066.43	
FACTOR F ผนตกชุก 1									
เป็นเงินค่างานประเมิน									

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุภูมิวิทย์ จินลอย)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุธรรม ศรีโดน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางอารีย์ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลร่มเมือง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง